


## PRZEKRÓJ DROGI D-2




Krawężnik betonowy opornik 15x30x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4


Ława betonowa - beton C16/20

4cm	w-wa ścieralna - beton asfaltowy
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20cm	podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5
15cm	grunt stabilizowany cementem C3/4


SZCZEGÓŁ "D"  
skala 1:20  
[ cm ]



## ZJAZD NA POSESJĘ



SZCZEGÓŁ "B"




Krawężnik betonowy opornik 15x30x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława betonowa - beton C16/20

w-wa ścieralna - kostka betonowa	8cm
podsyypka piaskowo-cementowa	3cm
podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5	15cm
grunt stabilizowany cementem C3/4	15cm

## POŁĄCZENIE DROGI Z PROJEKTOWANYM ZJAZDEM skala 1:20 [ cm ]




Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława betonowa - beton C16/20

SZCZEGÓŁ "B"  
skala 1:20  
[ cm ]



Wykonawca <b>D Usługi Inżynierskie "Decartes"</b> 83-300 Kartuzy, ul. Jesionowa 7 tel. 604 804 256		
Zamawiający <b>GMINA SULECZYNO</b> ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęcyno		
Temat <b>Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie</b>		
Stadium	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Nazwa rysunku	<b>PRZEKROJE NORMALNE DROGA D-2</b>	
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant <b>mgr inż. Grzegorz Stachowiak</b>	<b>334/Gd/2002</b>	
Projektant <b>mgr inż. Leszek Leśniowski</b>	<b>POM/0094/POOD/11</b>	
Sierpień 2014r.	Umowa nr:	Branża <b>DROGOWA</b>
		Nr rys. <b>D-03.2</b>