

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 1**

**Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.**

*Nr ogłoszenia: 606306-N-2018; data zamieszczenia: 20.08.2018 r.*

Zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w sposób niżej określony.

**1. W pkt 4 SIWZ istnieje zapis:**

Termin wykonania zamówienia: do 23 listopada 2018 r.

**Nowy zapis:**

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

**2. W załączniku nr 1 SIWZ /formularz oferty/ istnieje zapis:**

Termin wykonania zamówienia: do 23 listopada 2018 r.

**Nowy zapis:**

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

**3. W załączniku nr 6 SIWZ /projekt umowy/ w §2 pkt. 2 istnieje zapis:**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 23 listopada 2018 r.**

**Nowy zapis:**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 20 grudnia 2018 r.**

**4. W załączniku nr 6 SIWZ /projekt umowy/ w §4 pkt. 4 ppkt. 2 istnieje zapis:**

Roboty w harmonogramie należy tak rozplanować, że: do 18 października 2018 r. zaawansowanie robót wyniesie co najmniej 50 % potwierdzone pisemną informacją przez Kierownika budowy i Wykonawcę;

do 23 listopada 2018 r. nastąpi całkowite zakończenie prac (100%), skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, gotowość do odbioru końcowego potwierdzona pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy oraz wpisami do dziennika budowy.

**Nowy zapis:**

Roboty w harmonogramie należy tak rozplanować, że: do 05 listopada 2018 r. zaawansowanie robót wyniesie co najmniej 50 % potwierdzone pisemną informacją przez Kierownika budowy i Wykonawcę;

do 20 grudnia 2018 r. nastąpi całkowite zakończenie prac (100%), skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, gotowość do odbioru końcowego potwierdzona pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy oraz wpisami do dziennika budowy.

**5. W załączniku nr 6 SIWZ /projekt umowy/ w §6 pkt. 4 istnieje zapis:**

Do 18 października 2018 roku Wykonawca jest zobowiązany osiągnąć zaawansowanie robót w wielkości co najmniej 50 % zakresu zamówienia oraz zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego. Protokół odbioru częściowego po wykonaniu co najmniej 50 % zamówienia stanowić będzie podstawę do dokonania płatności częściowej w wysokości 50 % wynagrodzenia. Zamawiający wyznacza komisję odbiorową. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający, powiadamiając o tym Wykonawcę. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedłożonych dokumentów. Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego po wykonaniu 50 % zakresu zamówienia będzie protokół odbioru częściowego zawierający wszelkie ustalenia związane z wykonywanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usunięcia.

**Nowy zapis:**

Do 05 listopada 2018 roku Wykonawca jest zobowiązany osiągnąć zaawansowanie robót w wielkości co najmniej 50 % zakresu zamówienia oraz zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego. Protokół odbioru częściowego po wykonaniu co najmniej 50 % zamówienia stanowić będzie podstawę do dokonania płatności częściowej w wysokości 50 % wynagrodzenia. Zamawiający wyznacza komisję odbiorową. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający, powiadamiając o tym Wykonawcę. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedłożonych dokumentów. Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego po wykonaniu 50 % zakresu zamówienia będzie protokół odbioru częściowego zawierający wszelkie ustalenia związane z wykonywanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usunięcia.

**6. W załączniku A do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia / w pkt. 1 istnieje zapis:**

Zamówienie obejmuje wykonanie robót: „Budowa i rozbudowa przedszkoli w miejscowości Mściszewice i Węsiory – Etap II”.

**Nowy zapis:**

Zamówienie obejmuje wykonanie robót: „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.

**7. W załączniku A do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/ w pkt. 2 wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:**

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

**8. W załączniku A do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia / w pkt. 2 ppkt. 2 /UWAGA/ istnieje zapis:**

Wszystkie prace związane z wykonaniem nowej konstrukcji i nowego pokrycia dachu oraz wykonanie niezbędnych prac temu towarzyszących (tj. przekuć, wykuć, zamurować, wykonaniem wieńców, sufitów podwieszanych itp.) należy wykonać w okresie od dnia przekazania terenu budowy do czasu rozliczenia I etapu zadania tj. do dnia 18 października 2018 roku.

**Nowy zapis:**

Wszystkie prace związane z wykonaniem nowej konstrukcji i nowego pokrycia dachu oraz wykonanie niezbędnych prac temu towarzyszących (tj. przekuć, wykuć, zamurować, wykonaniem wieńców, sufitów podwieszanych itp.) należy wykonać w okresie od dnia przekazania terenu budowy do czasu rozliczenia I etapu zadania tj. do dnia 05 listopada 2018 roku.

Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji.

Załączniki uzupełnione po modyfikacji:

1. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia,
2. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),
3. Wzór Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ),
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik A do SIWZ).

**Otrzymują:**

- 1) strona internetowa Gminy,
- 2) tablica ogłoszeń UG,
- 3) <http://bzp.uzp.gov.pl/>
- 4) a/a.

WÓJ T  
  
Bernard Grucza

