

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 2

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.

Nr ogłoszenia: 606306-N-2018; data zamieszczenia: 20.08.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że w załączniku A do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/ modyfikacji ulegają zapisy w dziale „2. Zakres Robót II Etapu Obejmować Będzie” pkt. 2 „Roboty budowlane”:

Istnieje zapis:

- wykonanie przesklepień, nadproży (w tym 2x IN340 szt. 2 2xIPE140 szt. 3), wieńców nad starym budynkiem;
- wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem oraz częściowo nad starym nad pomieszczeniami;
01,02,03,04,05,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18 – więzary dachowe oraz układ płatwiowo krokwiowy
- wykonaniem pełnego deskowania nad nową i starą częścią budynku
- wykonaniem nowego pokrycia dachu z paneli z blachy powlekanej łączonej na rąbek stający wraz z ułożeniem na deskowaniu membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej oraz wykonaniem kontrłat i łat dachu
- wykonaniem nowego orynnowania, opierzeń i obróbek blacharskich oraz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
- wykonaniem docieplenia wełną mineralną skalną gr. 22 cm połaci dachowej oraz sufitu podwieszanego
- wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym z płyt g/k ognioodpornych x2 (odtworzenie sufitu na części istniejącego budynku)
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej oraz naświetli dachowych, okna i drzwi balkonowe z tworzyw U=1,1 W/m²K szyba potrójna bezpieczna, REAL 7046, drzwi aluminiowe ciepłe U=1,7 W/m²K szyba bezpieczna, potrójna, kolor stolarki real 7046
- wykonaniem nowego pokrycia nad częścią kuchni nad stropodachem w postaci płyt z styropapy EPS100-038 gr.20cm wykonanej i ułożonej ze spadkiem 4%, oraz pokryciem dwuwarstwowym z papy termozgrzewalnej na SBS gr. 5,2mm i 4,0mm
- wykonaniem docieplenia ścian styropianem gr. 20cm w technologii lekko-mokrej z wykonaniem warstwy zbrojącej „pod klej” bez wyprawy tynkarskiej z zagruntowaniem podłoża
- wykonaniem podkładów betonowych pod posadzki z betonu C8/10 (B10)
- wykonaniem izolacji powłokowej podkładów betonowych
- wykonaniem izolacji z papy podkładowej termozgrzewalnej podkładów betonowych

- wykonaniem wszelkich prac związanych z demontażem, montażem istniejącej stolarki okiennej, wykonaniem przekuć, tynków szpachli i malowań oraz niezbędnymi przeróbkami instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej w celu połączenia budynku nowego ze starym oraz odtworzeniem istniejących klas w starej części budynku.

Nowy zapis:

- wykonanie przesklepień, nadproży (w tym 2xC320 szt. 2), wieńców nad starym budynkiem, słupów S3.1 szt. 2 i S4.1 szt. 1;
- wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem oraz częściowo nad starym nad pomieszczeniami 01,02,03,04,05,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18 – więzary dachowe oraz układ płatwiowo krokwiowy;
- wykonaniem pełnego deskowania nad nową i starą częścią budynku;
- wykonaniem nowego pokrycia dachu z paneli z blachy powlekanej łączonej na rąbek stający wraz z ułożeniem na deskowaniu membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej oraz wykonaniem kontrłat i łat dachu;
- wykonaniem nowego orywnowania, opierzeń i obróbek blacharskich oraz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej;
- wykonaniem docieplenia wełną mineralną skalną gr. 22 cm połaci dachowej oraz stropu nad starą szkołą;
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz naświetli dachowych, okna i drzwi balkonowe z tworzyw U=1,1 W/m²K szyba potrójna bezpieczna, REAL 7046, drzwi aluminiowe ciepłe U=1,7 W/m²K szyba bezpieczna, potrójna, kolor stolarki real 7046;
- wykonaniem nowego pokrycia nad częścią kuchni nad stropodachem w postaci płyt z styropapy EPS100-038;
gr.20cm wykonanej i ułożonej ze spadkiem 4%, oraz pokryciem dwuwarstwowym z papy termozgrzewalnej na SBS gr. 5,2mm i 4,0mm;
- wykonaniem docieplenia ścian styropianem gr. 20cm w technologii lekko-mokrej z wykonaniem warstwy zbrojącej „pod klej” bez wyprawy tynkarskiej z zagruntowaniem podłoża;
- wykonaniem podkładów betonowych pod posadzki z betonu C8/10 (B10);
- wykonaniem izolacji powłokowej podkładów betonowych;
- wykonaniem izolacji z papy podkładowej termozgrzewalnej podkładów betonowych;
- wykonaniem wszelkich prac związanych, z wykonaniem przekuć, zabudowy 2xpłytą gkf nadproża N1B i N1A, tynków szpachli i malowań w celu połączenia budynku nowego ze starym oraz odtworzeniem funkcjonowania istniejących klas w starej części budynku.

W związku ze zmianą zapisu w załączniku A do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/ modyfikacji ulegają zapisy w dziale „2. Zakres Robót II Etapu Obejmować Będzie” pkt. 2 „Roboty budowlane” Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót budowlanych.

Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji.

Załączniki uzupełnione po modyfikacji:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik A do SIWZ),
2. Przedmiar robót budowlanych.

Wójt Gminy
Bernard Gucza

Otrzymują:

- 1) strona internetowa Gminy,
- 2) tablica ogłoszeń UG,
- 3) <http://bzp.uzp.gov.pl/>
- 4) a/a.