przekrój normalny (ul. Szara)



kostka bet. bezfazowa szara gr 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 - gr 3 cm

podbudowa z kruszywa łam 0-31,5 mm stab. mech. gr 8cm

podbudowa z kruszywa łam 0-63 mm stab. mech. gr 15cm

w-wa odcinająca z piasku gr 12 cm

kostka kamienna granitowa 8/11 - h= 11cm

podsypka cem. piaskowa 1: 4 - gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - gr 20 cm

koryto ściekowe (ul. Majkowskiego)



kostka kamienna granitowa 8/11 - h= 11cm

podsypka cem. piaskowa 1: 4 - gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - gr 20 cm

INWESTOR:	GMINA SULĘCZYNO, ul. Kaszubska 26 , 83-320 Sulęczyno
BIURO PROJEKTOWE:	Marzanna Labuda, ul. Piwonii 25, Bytów
OBIEKT, ADRES :	Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Szara i Majkowskiego w Sulęczynie
TYTUŁ RYS.:	przekrój normalny - konstrukcyjny
Nr rys.: 4	Skala rysunku: 1:50 — Data: kwiecień 2021

Projektował:

inż. Piotr Aleksander Labuda
upr. bud. nr POM/0081/PWOD/16
do projektektowania w zakresie
specjalności drogowej

Podpis